

Заказчик Хищенко А.В.

(наименование организации)

"Утвержден" _____ 2015 г.

Сводный сметный расчет в сумме 361,68 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2015 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул.Толстого,11 в г.Джанкое

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на _____

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул.Толстого,11 в г.Джанкое	289,31				289,31
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	289,31				289,31
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-5	289,31				289,31
Глава 6. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-6	289,31				289,31
Глава 7. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-7	289,31				289,31
Глава 8. Технический надзор							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
2	МДС 81-35.2004 п.4.87 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468.	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия				6,19 2,14%Г1:Г7	6,19
Итого по Главе 8. "Технический надзор"						6,19	6,19
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.4	Экспертиза предпроектной и проектной документации - 2% от стоимости проектных и изыскательских работ				5	5
Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"						5	5
Итого по Главам 1-9			289,31			11,19	300,5
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	5,79 2%Г1.С:Г9.С	2%Г1.М:Г9.М	2%Г1.О:Г9.О	0,22 2%Г1.П:Г9.П	6,01
Итого "Непредвиденные затраты"			5,79			0,22	6,01
Налоги и обязательные платежи							
5	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	53,12 18%Г1.С:Г10. .С	18%Г1.М:Г10. М	18%Г1.О:Г10. О	2,05 18%Г1.П:Г10. П	55,17
Итого "Налоги и обязательные платежи"			53,12			2,05	55,17
Всего по сводному расчету			348,22			13,46	361,68

Составил: _____ Багобтдинов Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____ Хищенко А.В.
(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2015 г.

_____ 2015 г.

Капитальный ремонт жилого дома по ул.Толстого,11 в г.Джанкое
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Копия Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул.Толстого,11 в г.Джанкое С ИНДЕКСОМ, Капитальный ремонт жилого дома по ул.Толстого,11 в г.Джанкое
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 289,305 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,926 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 482,68 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. КРОВЛЯ														
1	ТЕРр58-7-6 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-4 Многоквартирные жилые дома: Прочие СМР=5,89</i>	1,9	14066,49 444,45	50,19 3,2	13571,85		26726	844	95 6	25787	54,87	104,25	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРп57-2-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: цементных /применительно/ (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-4 Многоквартирные жилые дома: Прочие СМР=5,89	0,95 (190/2) / 100	2707,71 846,23	1861,48 190,68			2572	804	1768 181		111,2	105,64	
3	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-4 Многоквартирные жилые дома: Прочие СМР=5,89	1,9 190 / 100	1659,03 209,87	195,64 19,17	1253,52		3152	399	372 36	2381	27,22	51,72	
4	ТЕРп61-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-4 Многоквартирные жилые дома: Прочие СМР=5,89	0,12 12 / 100	2984,56 1576,37	1,23	1406,96		358	189		169	201,84	24,22	
5	ТЕРп53-16-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-4 Многоквартирные жилые дома: Прочие СМР=5,89	0,5	1170,9 253,39	29,4 5,09	888,11		585	127	15 3	443	35,39	17,7	
6	ТЕРп54-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя /применительно/ (100 м2 перекрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-4 Многоквартирные жилые дома: Прочие СМР=5,89	0,5 50 / 100	2425,27 1561,06	312,05 115,44	552,16		1213	781	156 58	276	235,1	117,55	
7	ТССЦ-406-0014 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-4 Многоквартирные жилые дома: Прочие СМР=5,89	7,5	257,74		257,74		1933			1933			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	ТЕР06-01-041-08 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм (100 м3 в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-4 Многоквартирные жилые дома: Прочие СМР=5,89</i>	0,045 <i>4,5 / 100</i>	146120,63 10553,45	5170,83 505,9	130396,4		6575	475	233 23	5867	1368,8	61,6		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								43114	3619	2639 307	36856		482,68		
Накладные расходы								3411							
Сметная прибыль								2593							
Итого по смете:															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								27985					104,25		
Полы (ремонтно-строительные)								4030					105,64		
Кровли								3861					51,72		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								602					24,22		
Стены (ремонтно-строительные)								788					17,7		
Перекрытия (ремонтно-строительные)								4530					117,55		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								7322					61,6		
Итого								49118					482,68		
Всего с учетом "Многоквартирные жилые дома: Прочие СМР=5,89"								289305					482,68		
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								36856							
Машины и механизмы								2639							
ФОТ								3926							
Накладные расходы								3411							
Сметная прибыль								2593							
ВСЕГО по смете								289305					482,68		

Руководитель проектной организации: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: _____ Багобtdинов Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка)

